

Zapytanie cenowe
Teatr Polski w Bielsku-Białej zaprasza do złożenia ofert na:


1. Przedmiot zamówienia: **Wymiana rynien miedzianych na budynku Małej Sceny Teatru Polskiego (szczegółowy zakres w załączniku nr 1)**
2. Termin realizacji zamówienia: **do 30.06.2023 r.**
3. Okres gwarancji: **5 lat**
4. Miejsce i termin złożenia oferty: **43-300 Bielsko-Biała, ul. Kollątaja 4, sekretariat lub drogą elektroniczną na adres: administracja@teatr.bielsko.pl do dnia 12.05.2023 r. do godz. 10.00**
5. Termin otwarcia ofert: **12.05.2023 r. godz. 10.30**
6. Warunki płatności: **przelew 14 dni**
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: **Danuta Cieśla tel. 727 054 005 w godz. 8-15**
8. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

TREŚĆ OFERTY:

1. nazwa wykonawcy.....
2. adres wykonawcy.....
3. NIP
4. regon.....
5. nr rachunku bankowego.....
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
7. Cenę netto.....zł (słownie złotych.....
8.)
9. Cenę brutto.....zł (słownie złotych.....
10.)
11. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
12. Termin realizacji zamówienia.....
13. Okres gwarancji.....
14. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

dnia.....

podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. administracyjnych i techniki

Ewa Ziencikiewicz

Budynek Małej Sceny posiada dach z blachy płaskiej miedzianej układanej na rąbek stojący podwójny wraz z systemem orynnowania miedzianego z instalacją antyoblodzeniową. Zimą podczas odwilży duża ilość nagromadzonego w wyniku kilkudniowych intensywnych opadów śniegu gwałtownie zsuwając się z połaci dachu Małej Sceny uszkodziła rynny. Rynna i haki od strony połaci wschodniej (od strony linii PKP) zostały połamane i odkształcone, natomiast od strony połaci zachodniej (od strony skweru przy ul. 1 Maja) rynna wraz z hakami mocującymi zostały wyrwane spod okrycia dachowego na odcinku około 18 m. Uszkodzeniu uległy także kable grzejne instalacji antyoblodzeniowej.

W ramach zamówienia pn. „Wymiana rynien miedzianych na budynku Małej Sceny Teatru Polskiego” Zamawiający oczekuje wykonania następujących prac:


- blacharsko-dekarskich w zakresie rozbiórki zdeformowanych i popękanych elementów systemu orynnowania nie nadających się do użytku,
- demontaż starych haków rynnowych, wycięcie blachy miedzianej z okrycia dachowego pod montaż nowych haków rynnowych oraz uzupełnienie ubytków blachy miedzianej, a następnie montaż nowych miedzianych rynien dachowych.

Prace należy prowadzić tak, aby nie kolidowały z działalnością teatru. W czasie robót w budynku odbywać się będą próby i przedstawienia teatralne.

Szczegóły w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa/opis robót	Ilość	Cena/koszt	Uwagi
1.	Rozstawienie rusztowań rurowych zewnętrznych o wys. do 10 m (elewacja wschodnia i zachodnia)	1		
2.	Rozbiórka rynien z blachy nie nadającej się do użytku (2x25m)	50m		
3.	Wycięcie blachy miedzianej pod montaż nowych haków rynnowych oraz uzupełnienie ubytków blachy miedzianej	10m ²		
4.	Demontaż haków rynnowych	62 szt.		
5.	Frezowanie desek pod haki rynnowe	100 szt.		
6.	Montaż gotowych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 18cm z blachy miedzianej	50m		
7.	Wymiana sztuczerów miedzianych	4 szt.		
8.	Inne			

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. administracyjnych i techniki


Ewa Ziencikiewicz